



Landratsamt Traunstein | Postfach | 83276 Traunstein

Firma
CR2 Modulbau
Jahnstraße 2b Rgb.
85229 Markt Indersdorf

Hochbau und Bildung

Papst-Benedikt-XVI.-Platz
83278 Traunstein

Sachbearbeiter/in:

Philipp Strohmeier
Telefon: +49 861 58-440
Fax: +49 861 58-440
Philipp.Strohmeier@traunstein.bayern

Geschäftszeichen:

G.51

Zimmer-Nr.: A 2.48

Datum:

Traunstein, 03.04.2025

Referenzschreiben

Sehr geehrter Herr Wörz,
sehr geehrter Herr Becher,

der Auftrag über die Erweiterung des Annette-Kolb-Gymnasiums durch eine Klassencontaineranlage wurde an die die cr2 Modulbau GmbH&Co.KG als erfolgreichen Bieter vergeben.

Die eingeschossige Containeranlage bestehend aus 2 Klassenzimmern wurde gekauft. Die Fundamente wurden von cr2 gemäß Ausschreibung für eine eventuelle spätere Aufstockung entsprechend größer ausgelegt.

Die sehr hochwertigen Containermodule wurden neu angefertigt.

Eine Besonderheit sind die speziell dimensionierten Containerdächer, ausgelegt auf die deutlich höhere Schneelast in Traunstein. Bei Standardcontainern ist ein zusätzliches Dach nötig, um die Schneelast abzutragen. Die Containerdächer von cr2 erfüllen die Anforderungen ohne Zusatzmaßnahmen. Dies ist ein großer Vorteil, denn bei einer späteren Aufstockung müsste andernfalls das Zusatzdach mit erheblichem Aufwand de- und nach Aufstockung um ein Geschoß wieder montiert werden.

Die Klassencontainer sind hochwertig ausgestattet mit Sicherheitsverglasung, elektrischen Außenjalousien mit zentraler Steuerung per Windwächter, einer zeitgemäßen Beheizung und Kühlung mittel energiesparenden Klimageräten. Der Bodenbelag wurde vor Ort fugenlos und durchgehend verlegt und mit bodenbündig eingelassenen Reinstreifern ergänzt. Die Wände und Decken sind mit Gipskartonplatten beplankt und tapeziert. Dadurch ist die für eine spätere Aufstockung nötige Feuerwiderstandsdauer des Erdgeschoßes sichergestellt.



Postanschrift: Papst-Benedikt-XVI.-Platz | 83278 Traunstein | Telefon: +49 861 58-0 | www.traunstein.bayern

Bankverbindung: Kreissparkasse Traunstein | IBAN: DE96 7105 2050 0000 0000 18 | BIC: BYLADEM1TST

Öffnungszeiten: Mo bis Do: von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr | Fr: von 08:00 bis 12:00 Uhr

Informationen zur Datenverarbeitung und den diesbezüglichen Rechten finden Sie unter www.traunstein.com/datenschutz.

Die Elektroausstattung mit zentralem Hauptverteiler, EDV Netzwerk mit EDV Schrank, einer Installation und Halter für Beamer, WLAN und ELA wurde entsprechend es Schulstandards in Traunstein vor Ort eingebaut. Ebenso wurde vor Ort der Blitzschutz der Containeranlage durch den Anbieter erbracht.

Die Container wurden im Werk sehr weitgehend vorgefertigt. Dadurch und durch die erfahrene Montagemannschaft betrug die gesamte Bauzeit inklusive des Herstellens der Fundamentierung nur zwei Wochen bis zur schlüsselfertigen Übergabe der Klassencontainer.

Die Kommunikation, Planung und Ausführung durch die cr2 Modulbau GmbH&Co.KG verlief reibungslos und verlässlich und erfüllte unsere Vorstellungen. Wir empfehlen das Unternehmen daher jederzeit weiter.

Mit freundlichen Grüßen



Strohmeyer

