



Gemeinde Brunnthal

Landkreis München

www.Brunnthal.de

Rathaus
Postanschrift
Telefon:
Telefax:
e-mail
Öffnungszeiten
Montag -Freitag:
zusätzl. Montag:

Münchner Str. 5, 85649 Brunnthal
Postfach 30, 85647 Brunnthal
08102 / 890-0
08102 / 890-99
Poststelle@brunnthal.bayern.de
8.00 - 12.00 Uhr
15.30 - 18.00 Uhr

Gemeinde Brunnthal, Postfach 30, 85647 Brunnthal

Erster Bürgermeister:	Stefan Kern
Zimmernummer:	OG 07
Telefon:	08102 890-50
Telefax:	08102 890-99
E-Mail:	stefan.kern@brunnthal.bayern.de
Sprechzeiten:	
Montag – Freitag:	8:00 – 12:00 Uhr
Und Montag:	15:30 – 18:00 Uhr

Ihre Nachricht vom/ Ihr Zeichen:	Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben):	Datum:
14.10.2025	621-Kiga Roßkopfweg	14.10.2025

Referenzbestätigung

Kindergarten St. Nikolaus, Roßkopfweg 6 in 85649 Brunnthal – Neubau Interimsmaßnahme Containeranlage

Sehr geehrter Herr Becher,
sehr geehrter Herr Wörz,

das vorhandene Kindergartengebäude St. Nikolaus muss abgerissen werden und wird in den kommenden 2 Jahren durch einen Neubau ersetzt, deshalb wurde eine zwischenzeitliche Auslagerung erforderlich.

In einem Ausschreibungsverfahren wurde der Auftrag über das 2-geschosige Interimsgebäude, mit ca. 640 qm Grundfläche, bestehend aus 40 Modulen an die cr2 Modulbau GmbH & Co. KG aus Markt Indersdorf als leistungsfähigster Anbieter vergeben.

Beauftragt wurde nicht nur die Lieferung des Modulgebäudes, sondern auch die Erschließung des Baufeldes durch cr2 Modulbau GmbH & Co. KG. Die Medien wie Trinkwasserleitung, Schmutzwasserleitung, Hauptstromleitung zum EVU-Wandler, EDV-Leitung, etc. mussten verlegt und angeschlossen werden. Die Fundamentierung erfolgte mit bewehrten Fertigteilfundamenten auf entsprechend vorbereitetem Untergrund.

Das Gebäude zeichnet sich durch eine Fertigung und einen Ausbau auf hohem qualitativem Niveau aus und wurde punktgenau zum vereinbarten Termin bezugsfertig übergeben.

Nachfolgend aufgeführt einige Merkmale der Ausstattung:

Allgemein:

erhöhte Schneelast 2,04 kN/qm / F30 Ausführung GKF / GEG nach Neubaustandard / Treppenhaus 3,20 m breit mit Kinderhandläufen / Raumakustik mit Schallschutzpaneelen / Innentüren 32db, obligatorischer Fingerklemmschutz / Sanitäranlagen kindgerecht, alles Unterputz verlegt / Dusche gefliest, bodengleich / behinderten WC / vorgerichtet für 2 Küchen und Hauswirtschaftsräumen mit Waschmaschinen und Trockner

Elektro:

Hauptverteilung / LED / Steckdosen kindersicher / Notbeleuchtung batteriegepuffert / Fluchtwegpikto-

gramme batteriegepuffert / Rauchmelder funkvernetzt, Alarmdruckknopf, Druckknopfmelder / Datenschrank, Netzwerk, Datendosen / Wlan / Blitzschutz

Über die sehr gute Resonanz der Kinder und Betreuer*innen, sowie der Eltern haben wir uns sehr gefreut.

Das gesamte Bauprojekt hat unsere Ansprüche voll erfüllt. Die Leistungen sind auftragsgemäß durchgeführt worden.

Wir wurden seitens der cr2 Modulbau GmbH & Co. KG, sowohl im Vorfeld als auch während der Bauzeit professionell und gut betreut. Die Zusammenarbeit war stets freundlich, lösungsorientiert und kompetent. Auf Fragen und Änderungen wurde immer schnell und kompetent reagiert.

Gerne bestätigen wir Ihnen, dass die Baumaßnahme zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt wurde, bedanken uns für die sehr gute Zusammenarbeit und empfehlen ihr Unternehmen daher gern weiter.

Mit freundlichen Grüßen



Stefan Kern
Erster Bürgermeister